STAROSTWO POWIATOWE
w ZAWIERCIU
Wydział Architektury
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
centrala 32 67 67-10 do 12; wew. 412, 414, 415

P1

1.Posadzka-płytki
2.Gładź cementowa 3cm
3.Styropian 5cm
4.Folia poliuretanowa
5.Płyta betonowa 15cm
6.Ubity gruz lub piasek 25cm

P2

1.Blachodachówka
2.Łaty 5x4cm co 50cm
3.Wiązary drewniane

P3

1.Gładź cementowa 3cm
2.Styropian 5cm
3.Folia poliuretanowa
4.Płyta żelbetowa 15cm
5.Tynk cem.-wap.

P4

1.Posadzka-płytki
2.Gładź cementowa 3cm
3.Styropian 5cm
4.Folia poliuretanowa
5.Płyta betonowa 15cm



ARCHITEKT
mgr inż. Paweł Ciszewski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE do PROJEKTOWANIA bez ograniczeń w SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ i do KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI w ograniczonym zakresie
Śląska Izba Inż. Budownictwa 6/94

TEMAT: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIBICE	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A	
INWESTOR	GMINA KROCZYCE
INWESTYCJA	DZIAŁKA NR 331/4 DZIBICE
PROJEKTANT	Inż. Sławomir Kubowicz upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Nr SLK/1779/ZHOK/07
2016r.	skala 1:100 Rys.7.

ŚLĄSKA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA