

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana  
Inwestycja Budowa placu zabaw na działce nr 349/2 w Kroczycach

Adres: działka 349/2  
42-425 Kroczyce

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Kroczyce  
Batalionów Chłopskich 29  
42-425 Kroczyce

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głąb  
Sprawdził:  
Data opracowania: 10.08.2020

Inwestor

Wykonawca

*mgr inż. Adam Głąb*  
Uprawniony do kierowania i nadzorowania  
robót konst.-bud. drogowych, mostowych  
nr 239/2001, Nr SLK/BO/1769/04

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>			
1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów 15*18/10000	ha ha	0,027	0,027
1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 15*18	m2 m2	270,000	270,000
1.3	KNR 2-31 0103-0500	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI 15*18	m2 m2	270,000	270,000
1.4	KNR 4-01 0108-0700	Wywóz ziemi samochodami samowylądowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV 270*0,15	m3 m3	40,500	40,500
1.5	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowylądowczymi na każdy następny 9 km 40,5	m3 m3	40,500	40,500
1.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 15*18	m2 m2	270,000	270,000
1.7	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15+15+18+18	m m	66,000	66,000
1.8	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 66*0,4*0,2	m3 m3	5,280	5,280
1.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż płyt gumowych SBR na plac zabaw 15*18	m2 m2	270,000	270,000
2		<b>WYPOSAŻENIE PLACU</b>			
2.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu zadawowego junior nr 4 Avis Standard+ lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Parowóz nr 17 Avis Standard+ lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Wagon Parowozu nr 18 Avis Standard+ lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestaw Flip i Flap nr 23 Avis Standard+ lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Karuzela tarczowa z siedziskami B nr 94 Avis Standard+ lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.6	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Bujak Rybka nr 117 Avis lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Bujak Zabka nr 121 Avis lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Piaskownica zasuwana nr 142 Avis lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Regulamin nr 235 Avis lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Kosz na śmieci nr 227 Avis lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż Ławka przenośna i stała nr 222 Avis lub równoważny dla dzieci - 3 lat 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.1	kalkulacja własna	Ogrodzenie terenu ( ogrodzenie placu zabaw) Ogrodzenie panelowe z ocynkowanych drutów stalowych malowanych na kolor metodą proszkową. Słupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane metodą proszkową - kolor malowania - zielony RAL 6005. Parametry ogrodzenia : wymiary panelu szer. x wysokość 2500x1230 mm wysokość słupka mm -1800 liczba profilowań panelu – 2 liczba mocowań na słup pośredni i końcowy – 3 wymiar oczka mm - 50x200 średnica drutu mm - 5,0 podmurówka betonowa - o wys. 200mm, dopasowana do systemu ogrodzeń 18+15+18+15-1	m		65,000
			m	65,000	
3.2	kalkulacja własna	Ogrodzenie panelowe - furtka 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	
3.3	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	